

Area Tecnico/Manutentiva Ufficio/Servizio TECNICO Piateda, li 28/07/2023 Protocollo numero 6218

# OPERE DI SOMMA URGENZA Art. 140, d.lgs. n. 36/2023

# **COMUNE DI PIATEDA (SO)**

# Lavori di pronto intervento per MESSA IN SICUREZZA VALLE DI BESSEGA IN LOC. MAFERU' - CUP B47H23002190004 - CIG Z9F3C0CEF8

## **ORDINE DI SERVIZIO**

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023

#### **PREMESSO**

Che a seguito dell'evento calamitoso:

SOVRALLUVIONAMENTO DEL RIALE DELLA VALLE BESSEGA a seguito degli eventi temporaleschi dei giorni 24-25-26 luglio, da ultimo associato all'Allerta di Protezione Civile n.2023.93 del 25/07/2023

verificatosi presumibilmente nelle prime ore del mattino del giorno **26/07/2023** nel Comune di Piateda (SO) sopra il nucleo abitato di Gotti, alla quota di 388 m slm, in località Maferù,

#### che ha causato:

un sovralluvionamento del riale della Valle Bessega, corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore (SO/PT/A47), le cui acque di piena sono esondate a q. 388 m slm in corrispondenza del tratto canalizzato ai piedi del muro di sostegno della strada comunale per Piateda Alta – Val Venina, innescando un fenomeno di scivolamento superficiale lungo il versante immediatamente a valle che ha provocato l'interruzione di un tratto di canale selciato e il conseguente ruscellamento a valle delle acque.

in data **26/07/2023** si è provveduto ad effettuare un sopralluogo accertando i danni descritti nella **Scheda A** (RASDA) registrata in data **28/07/2023, PRATICA N.2023.00614-A**;

#### **CONSIDERATO**

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- Che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui ai commi 1e 2 dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 27/07/2023;
- Che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa GROLLI COSTRUZIONI SRL con sede in San Giacomo di Teglio (SO) P.IVA: 00512110149
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 30 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;

	voci elementari	q.tà	importi unitari €	importo voce elementare €
np1	Allestimento cantiere (cad.)	1,00	854,94 €	854,94 €
L.001.001.003	Manutenzione di sentieri (m)	356,00	4,03 €	1 434,68 €
H.001.002.004	Interventi di eliminazione delle piante (cad)	25,00	30,05€	751,25€
1C.02.100.0040.a	Scavo a sezione obbligata (mc)	145,00	11,39 €	1 651,55 €
1C.02.100.0010.a	Sovrapprezzo agli scavi (mc)	145,00	1,35 €	195,75€
M.003.005.006.00 2	Svasamento alveo (mc)	75,00	25,54 €	1 915,50 €
LOM2301_1F.NP.0 4.07.00.00.0010	Selciatone in cls (mc)	27,25	313,25€	8 536,06 €
LOM2301_1F.ED.0 1.02.02.01.0005.	Sbancamento, a qualunque profondità, di terreno in roccia (mc)	8,00	339,37 €	2 714,96 €
LOM2301_1F.NP.0 6.07.06.00.0030	Gabbioni a scatola di forma rettangolare (mc)	30,00	135,04 €	4 051,20 €
LOM2301_1F.NP.0 6.01.03.00.0010	Scogliera a corso regolare a secco (mc)	18,00	99,43 €	1 789,74 €

LOM2301_1F.EM.0 4.0201.00.0005.b	Muratura a secco (mc)	7,80	456,13€	3 557,81 €
1C.02.350.0010.a	Rinterro di scavi (mc)	200,00	3,19 €	638,00 €
LOM2301_1G.EM. 04.01.02.00.0040	Terreno vegetale sciolto (mq)	200,00	3,91 €	782,00 €
A)	Totale Lavori STIMATI			28 873,44 €
B) SIC.SPCL	"Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			1 126,56 €
A)+B)	Totale intervento STIMATO			30 000,00 €
C)	RIBASSO ACCORDATO sui lavori A)		1%	- 288,73 €
	IMPORTO LAVORI AFFIDATI A)-C)+B)			29 711,27 €
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM			
	IVA sui lavori		22%	6 536,48 €
	Spese tecniche			3 000,00 €
	Oneri fiscali su spese tecniche		4%	120,00€
	IVA su spese tecniche		22%	686,40 €
	Imprevisti - Arrotondamenti			157,12€
D)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			10 500,00 €
	TOTALE GENERALE			

- Che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di **Euro 29.711,27** (in lettere ventinovemilasettecentoundici,27), così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del **1%** sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale reperiti dal preziario ufficiale della Regione Lombardia Opere Forestali 2022 Opere Pubbliche 2022 e Opere Pubbliche 2023;
- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- Che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema di cottimo fiduciario all'uopo predisposto;

## Tutto ciò premesso e considerato

# Il giorno 28 del mese di LUGLIO dell'anno 2023

# **SI ORDINA**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per: pronto intervento per MESSA IN SICUREZZA VALLE DI BESSEGA IN LOC. MAFERU' - CUP B47H23002190004 - CIG Z9F3C0CEF8

in Comune di **PIATEDA (SO)**, per l'ammontare di **Euro 29.711,27** (in lettere ventinovemilasettecentoundici,27), al netto del ribasso del 1% all'Impresa **GROLLI COSTRUZIONI SRL con sede in San Giacomo di Teglio (SO) P.IVA: 00512110149** sulla scorta di quanto previsto

nello schema di atto di cottimo fiduciario allegato al presente verbale che ne regolerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Piateda, lì 28/07/2023

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato digitalmente tra le parti ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, come di seguito:

Il Tecnico incaricato e Il Responsabile del Procedimento (Andrea Pusterla)

Per accettazione:
L'Impresa
(GROLLI COSTRUZIONI SRL)